



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ จะดำเนินการการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของจึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน
บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงใหม่ของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน งานโครงสร้าง คสล.และผนังพื้น,งานหลังคาและโครงเหล็กปาย, งานราวกันตก
และงานประตุน้ำต่าง และฝ้าเพดาน
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง
 - ๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชแสงชัย
 - ๕.๓ ร้านนานาภัณฑ์
 - ๕.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงินทองทวีก่อสร้าง
 - ๕.๕ ร้าน ศ.รุ่งเรืองกระจกอลุมเนียม
 - ๕.๖ นายทองสุข ภิชัย
 - ๕.๗ นายวิเชียร ไชยทน
 - ๕.๘ ราคาค่าแรงจากหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวธัญญาภรณ์	ทะสม	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพิทักษ์	แสงเพชร	กรรมการ
๖.๓ นายสมศักดิ์	ไพบะราช	กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔



(นายสุฤกษ์ อนุตรพงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบเลขที่ ๓๓.๖๖ ๗ / 2564 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานศูนย์บริการประชาชน	381,885.98	1.3056	498,590.33	Factor F
2	ป้ายโครงการ	1,500.00		1,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		500,090.33	
		คิดราคากลาง		500,000.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของที่ 983/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

.....ประธานกรรมการ
(น.ส.ธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไผะราช)

นายช่างโยธาชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายสุกฤษฎ์ อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

แบบ ป.ร.4

กลุ่มงาน/งาน

โครงการ ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน

แบบเลขที่ กทปจ.๖/2564

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ไชยะราช

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้างค.ส.ล.และผนังพื้น								
	-งานวางผังและรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	1.00	เหมา	-	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00	ใช้เครื่องจักรหนัก
	-งานดินขุดฐานราก	9.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	891.00	891.00	
	-งานถมดินฐานราก	7.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	712.80	712.80	
	-งานถมทรายทางสัญจรคนพิการ	15.00	ลบ.ม.	280.38	4,205.70	-	0.00	4,205.70	
	-ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	280.38	1,682.28	-	0.00	1,682.28	
	-คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	16.70	ลบ.ม.	1,883.65	31,456.96	391.00	6,529.70	37,986.66	
	-เหล็ก DB12 มม. SD40	0.81	ตัน	17,365.33	14,138.85	3,300.00	2,686.86	16,825.71	
	-เหล็ก RB9 มม. SR24	0.22	ตัน	18,448.11	4,030.91	4,100.00	895.85	4,926.76	
	-เหล็ก RB6 มม. SR24	0.31	ตัน	19,575.65	6,078.24	4,100.00	1,273.05	7,351.29	
	-ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม.	20.10	ก.ก.	74.77	1,502.88	-	0.00	1,502.88	
	-แบบหล่อคอนกรีต	88.00	ตร.ม.	350.00	30,800.00	-	0.00	30,800.00	
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	125.00	ตร.ม.	-	-	133.00	16,625.00	16,625.00	
	-ตะปู คละรวม	40.00	ก.ก.	53.74	2,149.60	0.00	0.00	2,149.60	
	-WIRE MESH DIA 4 mm. @ 0.20 m.	100.00	ตร.ม.	26.00	2,600.00	5.00	500.00	3,100.00	
	-แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ก.35 ซม.	50.84	ตร.ม.	320.00	16,268.80	25.00	1,271.00	17,539.80	
	-งานก่อผนัง	130.00	ตร.ม.	112.00	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00	วัสดุ+แรง
	-ฉาบผนังด้วยปูนฉาบ(ผสมน้ำยากันซึม)	130.00	ตร.ม.	89.00	11,570.00	87.00	11,310.00	22,880.00	
	-พื้นผิวผนังทรายล้าง	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	99.00	2,475.00	12,475.00	
	-กระเบื้องเคลือบปูพื้นขนาด 12" x 12"	47.00	ตร.ม.	258.00	12,126.00	-	0.00	12,126.00	วัสดุ+แรง
2	งานหลังคาและโครงเหล็กปาย								
	- C100X50X20 มม.(23.5กก/เส้น)	36.00	เส้น	527.61	18,993.96	282.00	10,152.00	29,145.96	นน/เส้น*12
	-C75X40X15 มม.(21.0กก/เส้น)	12.00	เส้น	521.32	6,255.84	252.00	3,024.00	9,279.84	นน/เส้น*12
	-กระเบื้องลอนคู่ 50x120x0.5 ซม.	150.00	แผ่น	51.40	7,710.00	0.00	0.00	7,710.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ 50*120*0.5 ซม.	69.10	ตร.ม.			45.00	3,109.50	3,109.50	
	-ตะปูเกลียว ปลายแหลม 4 นิ้ว	100.00	ตัว	1.87	187.00	0.00	0.00	187.00	
	-ขอยึดกระเบื้องขนาด 6 นิ้ว	250.00	อัน	2.77	692.50	0.00	0.00	692.50	
	-ครอบข้างกระเบื้องซีเมนต์	27.00	แผ่น	46.73	1,261.71	0.00	0.00	1,261.71	
	-เหล็กฉีกกว้าง1.2x2.4 m	16.80	แผ่น	685.00	11,508.00	0.00	0.00	11,508.00	



โครงการ ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน

แบบเลขที่ กท.ปบ ๑ /2564

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ โพธิะราช

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	-เหล็กกล่อง 2x2 นิ้ว หน้า 1.2 (10.46กก./เส้น)	7.00	เส้น	355.00	2,485.00	125.52	878.64	3,363.64	นน/เส้น*12
	-แผ่นเพลาท ขนาด 4x4 นิ้ว.	20.00	แผ่น	65.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	-เหล็กกล่องแบน 2x1 นิ้วหน้า1.2(7.64กก./เส้น)	31.00	เส้น	280.00	8,680.00	91.68	2,842.08	11,522.08	นน/เส้น*12
	-ไม้เชิงชายทูลูอินวัน	40.00	เมตร	150.00	6,000.00	73.00	2,920.00	8,920.00	
	-ไม้เอนล้า หน้ากว้าง 20 ซม.	150.00	เมตร	35.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	
	- ไม้เอนล้า หน้ากว้าง 20 ซม.	30.00	ตร.ม		-	69.00	2,070.00	2,070.00	
	-ทาสีน้ำมันกันสนิม	60.00	ตร.ม	43.00	2,580.00	30.00	1,800.00	4,380.00	
3	งานราวกันตก								
	-เหล็กกล่อง 3"x3"หน้า1.4 (16.43กก./เส้น)	3.00	เส้น	515.00	1,545.00	197.16	591.48	2,136.48	นน/เส้น*12
	-กล่องแบน 3"x1 1/2" หน้า1.2 (12.02กก./เส้น)	5.00	เส้น	390.00	1,950.00	144.24	721.20	2,671.20	นน/เส้น*12
	-เหล็กกล่องแบน 2"x1"หน้า1.2(7.64กก./เส้น)	10.00	เส้น	280.00	2,800.00	91.68	916.80	3,716.80	นน/เส้น*12
	-เหล็กเพลาท 6"x6"	12.00	แผ่น	85.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	-ฟลิก 3/8	48.00	ตัว	10.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
4	งานประตุน้ำต่างและฝ้าเพดาน								
	- น้ำต่าง(fix) 2ชุด ขนาด 1.20x2.80 m.	6.72	ตร.ม	1,350.00	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00	วัสดุ+แรง
	- น้ำต่าง(fix) 1ชุด ขนาด 1.20x3.80 m.	4.56	ตร.ม	1,350.00	6,156.00	0.00	0.00	6,156.00	วัสดุ+แรง
	- น้ำต่างสไลด์ 2จุดขนาด 1.2x1.8m	4.32	ตร.ม	1,300.00	5,616.00	0.00	0.00	5,616.00	วัสดุ+แรง
	- ประตูไม้เนื้อแข็งครบชุด ขนาด 2x0.8	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	วัสดุ+แรง
	- ฝ้าเพดานใน+นอก	70.00	ตร.ม.	250.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	วัสดุ+แรง
5	งานไฟฟ้า								
	- ท่อไฟ PVC เหลือง ขนาด 1/2 "	30.00	เส้น	45.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- สาย THW 1.5 มม.	1.00	ม้วน	540.19	540.19	0.00	0.00	540.19	
	= สาย THW 2.5 มม.	1.00	ม้วน	793.46	793.46	0.00	0.00	793.46	
	- กล้ามปู	70.00	อัน	7.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- ปลั๊กวงจรครบชุด เต้ารับ	4.00	ชุด	51.09	204.36	0.00	0.00	204.36	
	- สวิตช์ทางเดียวครบชุด	3.00	ชุด	29.28	87.84	0.00	0.00	87.84	
	- โคมฝังเพดานดาวไลท์ 16 วัตต์ LED	8.00	หลอด	260.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
	- โคมไฟฝังขาเสาแปา LED	2.00	หลอด	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36	2.00	หลอด	50.47	100.94	0.00	0.00	100.94	

โครงการ ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน

แบบเลขที่ พ.บ. ๑ / 2564

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ประมาณราคาโดย นายสมศักดิ์ ไชยะราช

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- แผง CIRCUIT BREAKER 8 ช่อง	1.00	ตู้	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ไฟกิ่ง (ภายนอก)	2.00	หลอด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ค่าแรงไฟฟ้าต่อจุด+ (กรีดฝังผนัง)	21.00	จุด	-	-	250.00	5,250.00	5,250.00	
	- ค่าติดตั้งหลอด จุดรวมสาย 8 ช่อง	1.00	เหมา	-	-	580.00	580.00	580.00	
	ค่าแรง+ค่าวัสดุ							381,885.98	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของที่ 983/2563 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ประธานกรรมการ

(น.ส.ธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไชยะราช)

นายช่างโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุกฤกษ์ อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ