



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบ้านน้ำโขง ทางทิศเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จะดำเนินการการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบ้านน้ำโขง ทางทิศเหนือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของจึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบ้านน้ำโขง ทางทิศเหนือ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน - งานผิวทางลาดแอสฟัลท์แตกโค็ด, งานตีเส้นจราจร, ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง,
- ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ,
๕. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๕๕๖,๐๐๐ บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง

๕.๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง


๖.๑ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพิทักษ์ แสงเพชร กรรมการ

๖.๓ นายสมศักดิ์ ไผะราช กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นายสุลลักษ์ อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนสายเลียบริมน้ำโขง ด้านทิศเหนือ

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 0.653 กม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,265 ตารางเมตร, พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

สี่แยกไฟแดง สก.เชียงของ หมู่ที่ 12 บ้านเวียงดอนชัย ซอย 5 บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 2,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

แบบเลขที่ ทต. ขบ. 24/2562

คำนวณราคากลาง วันที่ 16 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	3,265.00	13.51	44,110.15	1.3795	60,849.95	60,849.95
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	3,265.00	270.07	881,762.68	1.3795	1,216,391.62	1,216,391.62
2	งานตีเส้นจราจร							
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก (yellow)	ตร.ม.	130.00	292.00	37,960.00	1.3795	52,365.82	52,365.82
	2.2 สีเทอร์โมพลาสติก (white)	ตร.ม.	-	292.00	-	1.3795	-	-
	2.3 Red Anti Skin	ตร.ม.	-	965.00	-	1.3795	-	-
	2.4 ทางม้าลาย	แห่ง	-	2,510.00	-	1.3795	-	-
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา	ชุด	80.00	712.00	56,960.00	1.3795	78,576.32	78,576.32
	3.2 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	8.00	12,300.00	98,400.00	1.3795	135,742.80	135,742.80
4	ป้ายโครงการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					1,122,192.83	TOTAL		1,546,926.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

1,546,926.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3795

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน	1,546,000.00
--------------------------	-------------------------------------	--------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 3265.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 473.51 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการออกรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ที่ 169 /2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

(นายสมศักดิ์ ไผะราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการ ผอ. กองช่าง

กรรมการร่างขอบเขต

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

(นายสุภกฤษ อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนสายเลียบริมน้ำโขง ด้านทิศเหนือ
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 0.653 กม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,265 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
สถานที่	สี่แยกไฟแดง สภ.เชียงของ หมู่ที่ 12 บ้านเวียงดอนชัย -ชอย 5 บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 2
หน่วยงานรับผิดชอบ	เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประมาณการเมื่อ	16 มีนาคม 2564

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 24.00-24.99

งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat) (พื้นทางลาดยางเดิม)

ค่าจ้าง CSS-2 (จากตารางที่ 1) 1.0 X @ 23185.76 บ./ตัน	=	6.960 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	=	6.560 บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	13.51 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	13.51 บาท / ตร.ม.

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	หนา	5.0	ซม.
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	391.956	ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/10000	=	15.010	บาท/ตัน
กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	25.00	บาท/ตัน
(ยาง AC + ค่าขนส่ง) x 0.052 22,080 + 1,215.76 x 0.052	=	1211.380	บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74 503.22 + 272.67 x 0.74	=	574.159	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต)	=	322.700	บาท/ตัน
ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	4.35	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 4 ซม. บนผิวไพรม์โค้ต) x (ตัวแปร) x (พื้นที่ปูลาดตามความหนา)	=	97.04	บาท/ตัน
11.65 x 1.0 x 8.33	=	2,249.64	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	270.07	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=		

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

อัตราส่วน

หินฝุ่น	0.50	ลบ.ม.
หิน 3/4"	0.25	ลบ.ม.
หิน 1/2"	0.10	ลบ.ม.
หิน 3/8"	0.15	ลบ.ม.

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

1 ค่าหินฝุ่น

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ	450	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้ 0.50 ลบ.ม. จะได้	225	บาท

2 หิน 3/4"

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ	602.47	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้ 0.25 ลบ.ม. จะได้	150.6175	บาท

3 หิน 1/2"

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ	602.47	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้ 0.10 ลบ.ม. จะได้	60.247	บาท

4 หิน 3/8"

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ	449.01	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้ 0.15 ลบ.ม. จะได้	67.3515	บาท

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ลบ.ม. ละ	503.216	บาท
-----------------------------	----------	---------	-----

- ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน	85	กม.	272.67	บาท
---------------------------	----	-----	--------	-----

รวมค่าวัสดุ			775.886	บาท
-------------	--	--	---------	-----

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนสายเลียบริมน้ำโขง ด้านทิศเหนือ

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 0.653 กม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,265 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

นครปฐม เขตฝนตก

0 %

0 %

ปกติ

ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ราคาน้ำมันโซล่า

5.00 %

7.00 %

บาท /ลิตร

24.00-24.99

16 มีนาคม 2564

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง / ติด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	ยาง AC 60-70	บ./ตัน	22,080.00	863	1,215.76	-	-	23,295.76	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
2	ยาง CSS- 1	บ./ตัน	22,136.67	863	1,215.76	-	-	23,352.43	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
3	ยาง CSS- 2	บ./ตัน	21,970.00	863	1,215.76	-	-	23,185.76	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชยจ.กรุงเทพฯ
4	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	450.00	85	272.67	-	-	722.67	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
5	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	602.47	85	272.67	-	-	875.14	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
6	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	602.47	85	272.67	-	-	875.14	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
7	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	449.01	85	272.67	-	-	721.68	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
8	หินผสมแอสฟัลต์	บ./ลบ.ม.	503.22	85	272.67	-	-	775.89	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
9	ดินถม	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
10	ลูกกรง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย
11	วัสดุคัดเลือก	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.เชียงราย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายเลียบริมน้ำโขง ด้านทิศเหนือ
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 0.653 กม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,265 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง สีแยกไฟแดง สก.เชียงของ หมู่ที่ 12 บ้านเวียงดอนชัย -ซอย 5 บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่ แบบเลขที่ ทด. ขช. 24/2562

คำนวณราคากลาง วันที่ 16 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์แตกโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	3,265.00	13.51	44,110.15	1.3795	60,849.95	60,849.95
	1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.	3,265.00	270.07	881,762.68	1.3795	1,216,391.62	1,216,391.62
2	งานตีเส้นจราจร							
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก (yellow)	ตร.ม.	130.00	292.00	37,960.00	1.3795	52,365.82	52,365.82
	2.2 สีเทอร์โมพลาสติก (white)	ตร.ม.	-	292.00	-	1.3795	-	-
	2.3 Red Anti Skin	ตร.ม.	-	965.00	-	1.3795	-	-
	2.4 ทางม้าลาย	แห่ง	-	2,510.00	-	1.3795	-	-
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา	ชุด	80.00	712.00	56,960.00	1.3795	78,576.32	78,576.32
	3.2 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	8.00	12,300.00	98,400.00	1.3795	135,742.80	135,742.80
4	ป้ายโครงการก่อสร้าง	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
					1,122,192.83	TOTAL		1,546,926.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

1,546,926.51

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3795

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน	1,546,000.00
--------------------------	-------------------------------------	--------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 3265.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา 473.51 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ที่ 170 /2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

กรรมการ

(นายพิทักษ์ แสงเพชร)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการ ผอ. กองช่าง

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ไพบะราช)

นายช่างโยธานาฏการ

เห็นชอบ

(นายสุกฤษ อนุตรพงศ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนสายเลียบน้ำโขง ด้านทิศเหนือ
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 0.653 กม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,265 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
สถานที่	สี่แยกไฟแดง สภ.เชียงของ หมู่ที่ 12 บ้านเวียงดอนชัย - ซอย 5 บ้านวัดหลวง หมู่ที่ 2
หน่วยงานรับผิดชอบ	เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประมาณการเมื่อ	16 มีนาคม 2564

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 24.00-24.99

งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ต (Tack Coat) (พื้นที่ทางลาดยางเดิม)

ค่าจ้าง CSS-2 (จากตารางที่ 1) 1.0 X @ 23185.76 บ./ตัน	= 6.960 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางเทคโค้ต)	= 6.560 บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 13.51 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 13.51 บาท / ตร.ม.

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete Wearing Course)

ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	หนา 5.0 ซม.	
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	= 391.956 ตัน	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000/10000	140.74 = 15.010 บาท/ตัน	
กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE = 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 25.00 บาท/ตัน	
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052 22,080 + 1,215.76 x 0.052	= 1211.380 บาท/ตัน	
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74 503.22 + 272.67 x 0.74	= 574.159 บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต)	= 322.700 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง 1 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 4.35 บาท/ตัน	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 4 ซม. บนผิวโพรมีคิต) x (ตัวแปร) x (พื้นที่ปูลาดตามความหนา)		
11.65 x 1.0 x 8.33	= 97.04 บาท/ตัน	
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,249.64 บาท/ตัน	
ค่างานต้นทุน	= 270.07 บาท/ตร.ม.	

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ

อัตราส่วน

หินฝุ่น	0.50	ลบ.ม.
หิน 3/4"	0.25	ลบ.ม.
หิน 1/2"	0.10	ลบ.ม.
หิน 3/8"	0.15	ลบ.ม.

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

1 ค่าหินฝุ่น

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ	450	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้ 0.50 ลบ.ม. จะได้	225	บาท

2 หิน 3/4"

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ	602.47	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้ 0.25 ลบ.ม. จะได้	150.6175	บาท

3 หิน 1/2"

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ	602.47	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้ 0.10 ลบ.ม. จะได้	60.247	บาท

4 หิน 3/8"

- ค่าวัสดุที่แหล่ง (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ค่างาน ลบ.ม. ละ	449.01	บาท
- อัตราส่วนที่ใช้ 0.15 ลบ.ม. จะได้	67.3515	บาท

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลบ.ม. ละ	503.216	บาท
- ค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน 85 กม.	272.67	บาท
รวมค่าวัสดุ	775.886	บาท

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และคำดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนสายเลียบริมน้ำโขง ด้านทิศเหนือ

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 0.653 กม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,265 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อยู่ในท้องที่จังหวัด

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเวียงของ จังหวัดเชียงราย

เขียนราย

0

0

16 มีนาคม 2564

ปกติ

ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ราคามัมน้ำ

5.00

7.00

24.00-24.99

บาท / ลิตร

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	ยาง AC 60-70	บ./ตัน	22,080.00	863	1,215.76	-	-	23,295.76	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนิคม.กรุงเทพฯ
2	ยาง CSS- 1	บ./ตัน	22,136.67	863	1,215.76	-	-	23,352.43	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนิคม.กรุงเทพฯ
3	ยาง CSS- 2	บ./ตัน	21,970.00	863	1,215.76	-	-	23,185.76	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนิคม.กรุงเทพฯ
4	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	450.00	85	272.67	-	-	722.67	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนิคม.เชียงราย
5	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	602.47	85	272.67	-	-	875.14	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนิคม.เชียงราย
6	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	602.47	85	272.67	-	-	875.14	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนิคม.เชียงราย
7	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	449.01	85	272.67	-	-	721.68	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนิคม.เชียงราย
8	หินผสมแอสฟัลต์	บ./ลบ.ม.	503.22	85	272.67	-	-	775.89	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนิคม.เชียงราย
9	ดินถม	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนิคม.เชียงราย
10	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนิคม.เชียงราย
11	วัสดุตัดเลือก	บ./ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนิคม.เชียงราย